



IM-Projekt-Nr. I.
Rechnungsjahr 2016

Kostenschätzung

über: Grundhafte Erneuerung Busspuren in Mainz-Kastel und Wiesbaden

Kostengrundlage


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	404.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
Gesamtkosten		404.000 €
nach Abzug von ...		0 €
zu finanzierende Gesamtkosten		404.000 €


Bemerkung:


Aufgestellt: 11.11.2016

Geprüft: 11.11.2016

Gesehen: 11.11.2016



Fäth


Klose


Gunkel

Kostenschätzung

Busspursanierung in Mainz-Kastel und Wiesbaden-Berlinerstraße

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
			Mainz-Kastel		
			Flur.: 580-2-215-3		
			Wiesbadener Straße		
			Buspur vor der Mudrakarserne		
	1	pasch	Baustelleneinrichtung	5.000,00	5.000,00
	1	pasch	Verkehrssicherung	12.000,00	12.000,00
	540	m2	Betonfahrbahn aufbrechen d= 25 cm	111,00	59.940,00
	351	m3	Abfuhr und Kippgebühr	25,90	9.090,90
	540	m2	Schottertragschicht d=35 cm liefern und einb.	23,30	12.582,00
	540	m2	Asphalttragschicht 0/32 mm lief und einb	36,90	19.926,00
	540	m2	Asphaltbeton 0/11 Modifiziert lief. und einb.	19,95	10.773,00
	2	pasch	Straßeneinläufe umbauen	2.500,00	5.000,00
			Aufrundung		688,10
			Summe		135.000,00
			Wiesbaden		
			Flur.: 589-52-133-18		
			Berlinerstraße		
			Busspur entlang dem Stadion		
	1	pasch	Baustelleneinrichtung	8.000,00	8.000,00
	1	pasch	Verkehrssicherung	20.000,00	20.000,00
	660	m2	Betonfahrbahn aufbrechen d=25 cm	111,00	73.260,00
	660	m3	Abfuhr und Kippgebühr	25,90	17.094,00
	660	m3	Grobschlag liefern und einb.	18,50	12.210,00
	660	m2	Schottertragschicht liefern und einb; d=35cm	23,30	15.378,00
	660	m2	Betontragschicht C12/15 ; d=15 cm	26,21	17.298,00
	660	m2	Betondecke aus Fleißbeton C30/35 herst	46,52	30.703,00
	2	pasch	Straßeneinläufe umbauen	2.500,00	5.000,00
			Aufrundung		1.057,00
			Summe		200.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 300		335.000,00
			Unvorhergesehenes		4.500,00
			Zwischensumme		339.500,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	339.500,00	64.505,00
			Summe Kostengruppe 300		404.005,00
			Kosten Kostengruppe 300		404.000,00