



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2018

Kostenberechnung

über: Hauptstraße in Wiesbaden - Mainz/Kostheim
Fußgängersicherung

Kostengrundlage: Lageplan Hauptstraße_08 vom 13.02.2018


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	13.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	5.000 €
700	Baunebenkosten	2.000 €
	Gesamtkosten	20.000 €

Aufgestellt: 24.10.2018



Hofmann

Geprüft: 30.10.18



Gunkel

Gesehen: 30.10.18



Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Hauptstraße in Wiesbaden - Mainz/Kostheim
Fußgängersicherung

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	20	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	160,00
231 0 00	3	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	150,00
231 0 02	6	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	240,00
232 1 00	3	m ³	Bodenaushub	10,00	30,00
242 0 00	20	m ²	Planum herstellen	1,80	36,00
261 0 05	1	psch	Tiefbau für Versorgungsl. verlegen	2.000,00	2.000,00
311 0 50	20	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	260,00
361 0 33	8	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.360,00
361 0 34	3	m ²	Zul.:Taktile Leitstreifen (Noppenplatte)	210,00	630,00
361 0 40	10	m ²	B.pfla.steine 10x20x8 lief.u.verl. inkl.Pflbett	30,00	300,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	1.500,00	1.500,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
813 0 00	1	psch	Fahrbahnmarkierungen herstellen	600,00	600,00
821 0 11	2	Stück	Verkehrszeichen demontieren inkl.Pfosten	95,00	190,00
821 0 13	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	500,00	2.000,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		9.956,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	7.956,00	800,00
			Zwischensumme		10.756,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	10.756,00	2.000,00
			Summe Kostengruppe 300		12.756,00
			Kosten Kostengruppe 300		13.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Hauptstraße in Wiesbaden - Mainz/Kostheim
Fußgängersicherung

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
8			SAP-Kostengruppe 600, Beleuchtung		
841 0 50	2	Stück	Einzelleuchten liefern und aufstellen	2.000,00	4.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 600		4.000,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	4.000,00	800,00
			Summe Kostengruppe 600		4.800,00
			Kosten Kostengruppe 600		5.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Hauptstraße in Wiesbaden - Mainz/Kostheim
Fußgängersicherung

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	2.000,00	2.000,00
			Summe Kostengruppe 700		2.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		2.000,00