



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2016

Kostenberechnung

über: Adolfsallee in Wiesbaden
Fußgängerquerung auf Höhe Matthias-Claudius-Straße

Kostengrundlage: Lageplan (Vorentwurf)
Adolfsallee_01 vom August 2014

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	22.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	3.000 €
	Gesamtkosten	25.000 €

Aufgestellt: 21.09.2016



Hofmann

Geprüft: 21.09.2016

i.V. 

Gunkel

Gesehen: 26.9.16



Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Adolfsallee in Wiesbaden
Fußgängerquerung auf Höhe Matthias-Claudius-Straße

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 2 00	10	m	Zulage: vorh. Rinnenanlage ausbauen	4,00	40,00
215 3 20	35	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	350,00
216 0 51	15	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	120,00
231 0 00	15	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	750,00
231 0 02	30	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	1.200,00
232 1 00	15	m ³	Bodenaushub	10,00	150,00
242 0 00	35	m ²	Planum herstellen	1,80	63,00
269 0 10	1	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	5.000,00	5.000,00
311 0 50	10	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	130,00
311 0 70	25	m ²	Schottertragschicht 30-45cm dick herst.	25,00	625,00
316 0 41	10	m ²	Drain-Asphalttragschicht 10 cm dick herst.	24,00	240,00
318 0 00	1	m ³	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	50,00
341 0 01	25	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	250,00
361 0 33	5	m ²	Zul.: Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	850,00
361 0 45	25	m ²	Naturstein-Kleinpfl. lief. u. verl. inkl. Pflbett	180,00	4.500,00
361 0 61	10	m ²	B. verb. st. pfl. Doppel T 10 cm liefern u. verl."	30,00	300,00
371 0 10	15	m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	30,00	450,00
371 0 71	10	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	30,00	300,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.000,00	2.000,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		17.368,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 5 % von	15.368,00	800,00
			Zwischensumme		18.168,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	18.168,00	3.500,00
			Summe Kostengruppe 300		21.668,00
			Kosten Kostengruppe 300		22.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Adolfsallee in Wiesbaden
Fußgängerquerung auf Höhe Matthias-Claudius-Straße

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	3.000,00	3.000,00
			Summe Kostengruppe 700		3.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		3.000,00