



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2016

## Kostenberechnung

über: Weißenburgstraße in Wiesbaden  
Fußgängersicherung

Kostengrundlage: Lageplan (Vorentwurf)  
Weißenburgstraße\_01 vom September 2014

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	32.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	3.000 €
Gesamtkosten		35.000 €


Aufgestellt: 29.09.2016

  
-----  
Hofmann

Geprüft: 10/10/16

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 10.10.16

  
-----  
Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Weißenburgstraße in Wiesbaden  
Fußgängersicherung

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 10	60	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	480,00
215 3 20	50	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	500,00
216 0 51	20	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	160,00
231 0 00	45	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	2.250,00
231 0 02	90	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	3.600,00
232 1 00	45	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	450,00
242 0 00	110	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	198,00
268 0 70	2	Stück	vorh.Schachtabdeckung anpassen/ausb.	500,00	1.000,00
311 0 50	15	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	195,00
311 0 70	95	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht 30-45cm dick herst.	25,00	2.375,00
316 0 81	15	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	80,00	1.200,00
318 0 00	4	m <sup>3</sup>	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	200,00
336 0 00	40	m	Fugenband verlegen	8,00	320,00
341 0 01	40	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	400,00
361 0 30	95	m <sup>2</sup>	B.gehwegpl. 40x40x8 lief.u.verl.inkl.Pflbett	50,00	4.750,00
361 0 33	8	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktiler Leitstr.(Rippenplatte)	170,00	1.360,00
371 0 10	20	m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	30,00	600,00
371 0 71	10	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	30,00	300,00
372 0 30	30	m	Gußasphaltrinne 3 cm herstellen	35,00	1.050,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.000,00	2.000,00
813 0 00	1	psch	Fahrbahnmarkierungen herstellen	150,00	150,00
814 0 00	1	psch	Fahrbahnmarkierungen demarkieren	1.000,00	1.000,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		24.538,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	22.538,00	2.300,00
			Zwischensumme		26.838,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	26.838,00	5.100,00
			Summe Kostengruppe 300		31.938,00
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>32.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Weißenburgstraße in Wiesbaden  
Fußgängersicherung

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.**

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	3.000,00	3.000,00
			Summe Kostengruppe 700		3.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>3.000,00</b>