



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2017

Kostenberechnung

über: Scharnhorststraße in Wiesbaden
Fahrradabstellanlagen

Kostengrundlage: Lageplan Scharnhorststraße_01_R vom Mai 2017


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	51.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	1.000 €
Gesamtkosten		52.000 €

Aufgestellt: 11.05.2017




Hofmann

Geprüft: 12/5/17



Gunkel

Gesehen: 12.5.2017



Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Scharnhorststraße in Wiesbaden
Fahrradabstellanlagen

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
216 0 65	6	Stück	Poller demontieren	100,00	600,00
216 0 71	1	Stück	Prismensteine entfernen/umsetzen	100,00	100,00
231 0 00	5	m³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	70,00	350,00
232 1 00	5	m³	Bodenaushub	60,00	300,00
242 0 00	10	m²	Planum herstellen	1,80	18,00
311 0 60	10	m²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	200,00
361 0 46	10	m²	Rasengittersteine lief.u.verl. inkl. Pflbett	70,00	700,00
381 0 12	42	Stück	Fahrradbügel liefern und einbauen	100,00	4.200,00
381 0 13	42	Stück	Fahrradbügel (Edelstahl) liefern u. einbauen	190,00	7.980,00
381 0 14	48	Stück	Bodenhülsen f. Fahrradbügel lief. u. einbauen	30,00	1.440,00
381 0 15	66	Stück	Fundamente f. Einbau Fahrradbügel herst.	250,00	16.500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	6.500,00	6.500,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
813 0 40	25	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	100,00
821 0 16	1	Stück	Absperrschranke liefern und setzen	450,00	450,00
881 1 00	9	Stück	Poller liefern und setzen	130,00	1.170,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		41.108,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 5 % von	34.108,00	1.700,00
			Zwischensumme		42.808,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	42.808,00	8.100,00
			Summe Kostengruppe 300		50.908,00
			Kosten Kostengruppe 300		51.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Scharnhorststraße in Wiesbaden
Fahrradabstellanlagen

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	1.000,00	1.000,00
			Summe Kostengruppe 700		1.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		1.000,00