




IM-Projekt-Nr. I.05111
Haushaltsjahr 2018/19


Kostenberechnung


über: Kirchhohl in Wiesbaden - Naurod
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Kirchhohl (A)"

Kostengrundlage: Deckenhöhenplan Kirchhohl_01 vom Februar 2016

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	37.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	8.000 €
Gesamtkosten		45.000 €

Aufgestellt: 22.05.2018 
Prado

Geprüft: 27.5.18 
Gunkel

Gesehen: 27.5.18 
Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Kirchhohl in Wiesbaden - Naurod
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Kirchhohl (A)"

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 2 00	5	m	Zulage: vorh. Rinnenanlage ausbauen	4,00	20,00
215 3 10	60	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	480,00
215 3 20	15	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	150,00
216 0 51	35	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	280,00
217 0 30	1	Stück	Straßenabläufe beseitigen	150,00	150,00
231 0 00	30	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	1.500,00
231 0 02	60	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	2.400,00
232 1 00	30	m ³	Bodenaushub	10,00	300,00
242 0 00	75	m ²	Planum herstellen	1,80	135,00
269 0 10	1	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	5.000,00	5.000,00
311 0 50	15	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	195,00
311 0 60	60	m ²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	1.200,00
316 0 81	15	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	70,00	1.050,00
318 0 00	4	m ³	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	200,00
336 0 00	25	m	Fugenband verlegen	8,00	200,00
341 0 01	30	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	300,00
361 0 30	60	m ²	B.gehwegpl. 40x40x8 lief.u.verl.inkl.Pfbbett	50,00	3.000,00
361 0 33	8	m ²	Zul.:Taktiler Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.360,00
371 0 60	15	m	Tiefbord 10/30 aus Naturstein lief.u. setzen	55,00	825,00
371 1 00	18	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	4.140,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	18	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	90,00
372 0 30	25	m	Gußasphaltrinne 3 cm herstellen	35,00	875,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.000,00	2.000,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
813 0 40	20	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	80,00
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	90,00	540,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		28.470,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	25.970,00	2.600,00
			Zwischensumme		31.070,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	31.070,00	5.900,00
			Summe Kostengruppe 300		36.970,00
			Kosten Kostengruppe 300		37.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Kirchhohl in Wiesbaden - Naurod
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Kirchhohl (A)"

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	300,00	300,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	1.000,00	1.000,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	600,00	600,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	1.500,00	1.500,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	1.000,00	1.000,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	1.300,00	1.300,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	1.500,00	1.500,00
089 0 00	1	psch	Ausführungsplanung	300,00	300,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
			Summe Kostengruppe 700		8.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		8.000,00