



IM-Projekt-Nr. I.05 112  
Haushaltsjahr 2018/19

## Kostenberechnung

über: Auringer Straße in Wiesbaden - Naurod  
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Auringer Straße (B)"




Kostengrundlage: Deckenhöhenplan Kirchhohl\_01 vom Februar 2016

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	41.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	9.000 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>50.000 €</b>

Aufgestellt: 22.05.2018

Geprüft: 23.5.18

Gesehen: 23.5.18

  
-----  
Prado  
  
-----  
Gunkel  
  
-----  
Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Auringer Straße in Wiesbaden - Naurod  
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Auringer Straße (B)"

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 10	80	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	640,00
215 3 20	15	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	150,00
216 0 51	25	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	200,00
217 0 30	1	Stück	Straßenabläufe beseitigen	150,00	150,00
231 0 00	40	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	2.000,00
231 0 02	80	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	3.200,00
232 1 00	40	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	400,00
242 0 00	95	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	171,00
268 0 70	1	Stück	vorh.Schachtabdeckung anpassen/ausb.	500,00	500,00
268 0 71	1	Stück	vorh.Hydrant anpassen	250,00	250,00
269 0 10	1	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	5.000,00	5.000,00
311 0 50	15	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	195,00
311 0 60	80	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	1.600,00
316 0 81	15	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	70,00	1.050,00
318 0 00	4	m <sup>3</sup>	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	200,00
336 0 00	25	m	Fugenband verlegen	8,00	200,00
341 0 01	30	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	300,00
361 0 30	80	m <sup>2</sup>	B.gehwegpl. 40x40x8 lief.u.verl.inkl.Pfbbett	50,00	4.000,00
361 0 33	9	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktiler Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.530,00
371 1 00	18	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	4.140,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	18	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	90,00
372 0 30	25	m	Gußasphaltrinne 3 cm herstellen	35,00	875,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.000,00	2.000,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
813 0 40	20	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	80,00
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	90,00	540,00
814 0 02	35	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	105,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		31.566,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	29.066,00	2.900,00
			Zwischensumme		34.466,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	34.466,00	6.500,00
			Summe Kostengruppe 300		40.966,00
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>41.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Auringer Straße in Wiesbaden - Naurod  
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Auringer Straße (B)"

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.**

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	500,00	500,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	1.000,00	1.000,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	700,00	700,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	1.600,00	1.600,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	1.050,00	1.050,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	1.450,00	1.450,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	1.500,00	1.500,00
089 0 00	1	psch	Ausführungsplanung	350,00	350,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
			Summe Kostengruppe 700		8.650,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>9.000,00</b>