



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2019

## Kostenberechnung

über: Bergwiesenstraße in Wiesbaden - Breckenheim  
Fahrrad-Abstellanlage am Friedhof


Kostengrundlage: Lageplan Bergwiesenstraße\_01\_R vom Januar 2019

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	7.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	1.000 €
Gesamtkosten		8.000 €

Aufgestellt: 24.07.2019

  
-----  
Hofmann

Geprüft: 25.07.2019

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 25.7.2019

  
-----  
Dr. Conrad

**Kostenberechnung**

Bergwiesenstraße in Wiesbaden - Breckenheim  
Fahrrad-Abstellanlage am Friedhof

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 6 00	2,5	m <sup>3</sup>	Zulage: Betonfläche aufbrechen	90,00	225,00
231 0 00	2,5	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	125,00
231 0 02	5	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	30,00	150,00
232 1 00	2,5	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	25,00
242 0 00	7,5	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	13,50
311 0 50	7,5	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	97,50
316 0 83	7,5	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 7 cm dick herstellen	13,00	97,50
318 0 00	7,5	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	375,00
331 0 20	7,5	m <sup>2</sup>	Asphaltdeckschicht 3 cm dick herstellen	20,00	150,00
331 3 00	7,5	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	75,00	562,50
336 0 00	21	m	Fugenband verlegen	8,00	168,00
341 0 01	21	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	210,00
381 0 12	6	Stück	Fahrradbügel liefern und einbauen	50,00	300,00
381 0 15	6	Stück	Fundamente f. Einbau Fahrradbügel herst.	250,00	1.500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	1.500,00	1.500,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		5.499,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	3.999,00	400,00
			Zwischensumme		5.899,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	5.899,00	1.100,00
			Summe Kostengruppe 300		6.999,00
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>7.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Bergwiesenstraße in Wiesbaden - Breckenheim  
Fahrrad-Abstellanlage am Friedhof

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.**

<b>KBK-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- Einheit</b>	<b>Veranschlagte Leistung oder Lieferung</b>	<b>Kosten je Einheit Euro</b>	<b>Einzel- kosten Euro</b>
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	1.000,00	1.000,00
			Summe Kostengruppe 700		1.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>1.000,00</b>