



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2020


## Kostenberechnung

über: **Danziger Straße Wiesbaden-Sonnenberg**  
**Einrichtung eines Fußgängerüberweges vor den Häusern 55/76**

Kostengrundlage: **Kostenlageplan 04.03.2020**  
**Danziger Straße\_02**

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	31.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	8.000 €
700	Baunebenkosten	15.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>54.000 €</b>

Aufgestellt: 18.05.2020

  
-----  
Sternberger

Geprüft: 20.05.2020

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 25.05.2020

  
-----  
Dr. Conrad

**Kostenberechnung**

Danziger Straße Wiesbaden-Sonnenberg  
Einrichtung eines Fußgängerüberweges vor den Häusern 55/76

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 10	50	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	400,00
215 3 20	50	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	500,00
216 0 30	11	m <sup>2</sup>	Gehwegbef.aus Platten beseit.	15,00	165,00
216 0 51	15	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	120,00
231 0 00	20	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	1.000,00
231 0 02	40	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	1.600,00
232 1 00	20	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	200,00
232 1 10	1	m <sup>3</sup>	Zulage:Handschachtung	90,00	90,00
242 0 00	38	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	68,40
268 0 71	1	Stück	vorh.Hydrant anpassen	250,00	250,00
331 0 20	18	m <sup>2</sup>	Asphaltdeckschicht 3 cm dick herstellen	20,00	360,00
316 0 83	18	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 7 cm dick herstellen	13,00	234,00
311 0 60	18	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	360,00
331 1 00	50	m <sup>2</sup>	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	1.250,00
336 0 00	24	m	Fugenband verlegen	8,00	192,00
361 0 31	17	m	Zulage:Blindenleitstr. 40x30x8 u.40x40x8 "	30,00	510,00
361 0 33	14	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktiler Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	2.380,00
361 0 34	3	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktiler Leitstreifen (Noppenplatte)	210,00	630,00
361 0 62	25	m <sup>2</sup>	Sonderpflaster 8cm liefern u.verl. incl. Pflbett	45,00	1.125,00
371 0 10		m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	30,00	0,00
371 1 11	10	m	Rollbord (unbehinderte Mobilität)	120,00	1.200,00
371 1 12	16	m	Tastbord (unbehinderte Mobilität)	100,00	1.600,00
371 1 13	16	m	Übergangsb. auf HB/RB (unbeh. Mobilität)	80,00	1.280,00
371 1 14	16	Stück	Übergangsbord (Rollbord unbeh. Mobilität)	90,00	1.440,00
371 1 15	16	Stück	Adapter ( auf HB / auf RB )	70,00	1.120,00
371 0 33	6	m	Betonbordsteine T 8(10)x40 lief. und setzen	25,00	150,00
372 0 30	15	m	Gußasphaltrinne 3 cm herstellen	35,00	525,00
813 0 40	34	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	136,00
813 0 46	42	m	Dmark.(25er unterbrochen) aufgelegt,herst.	7,50	315,00
813 0 47	24	m	Dmark.(50er unterbrochen) aufgelegt,herst.	15,00	360,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.500,00	2.500,00
814 0 02	2	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	6,00
821 0 15	2	Stück	Verkehrsz. ummontieren ( nur VZ )	25,00	50,00
821 0 19	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und montieren	325,00	1.300,00

**Kostenberechnung**

Danziger Straße Wiesbaden-Sonnenberg  
Einrichtung eines Fußgängerüberweges vor den Häusern 55/76

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		23.916,40
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	21.416,40	2.100,00
			Zwischensumme		26.016,40
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	26.016,40	4.900,00
			Summe Kostengruppe 300		30.916,40
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>31.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Danziger Straße Wiesbaden-Sonnenberg  
Einrichtung eines Fußgängerüberweges vor den Häusern 55/76

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>8</b>			<b>SAP-Kostengruppe 600, Beleuchtung</b>		
841 0 00	1	psch	Beleuchtungsanlagen liefern und aufst.	7.000,00	7.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 600		7.000,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	7.000,00	1.300,00
			Summe Kostengruppe 600		8.300,00
			<b>Kosten Kostengruppe 600</b>		<b>8.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Danziger Straße Wiesbaden-Sonnenberg  
Einrichtung eines Fußgängerüberweges vor den Häusern 55/76

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.**

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	15.000,00	15.000,00
			Summe Kostengruppe 700		15.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>15.000,00</b>