



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2020

Kostenberechnung

über: Flachstraße Wiesbaden-Klarenthal
Haltestelle Flachstraße

Kostengrundlage: Kostenlageplan 31.07.2019
Flachstraße_02

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	30.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	Gesamtkosten	40.000 €


Aufgestellt: 27.03.2020



Sternberger

Geprüft:





Gunkel

Gesehen:

27.03.2020



Dr. Conrad

Kostenberechnung

Flachstraße Wiesbaden-Klarenthal
Haltestelle Flachstraße

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	75	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	600,00
216 0 51	55	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	440,00
231 0 00	30	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	1.500,00
231 0 02	60	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	2.400,00
232 1 00	30	m ³	Bodenaushub	10,00	300,00
232 1 10	1	m ³	Zulage: Handschachtung	90,00	90,00
233 0 30	1	psch	Anpassungsarbeiten auf Privatgelände	500,00	500,00
242 0 00	75	m ²	Planum herstellen	1,80	135,00
331 1 00	5	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	125,00
316 0 81	5	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	85,00	425,00
311 0 50	5	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	65,00
361 0 31	10	m	Zulage:Blindenleitstr. 40x30x8 u.40x40x8 "	30,00	300,00
361 0 33	10	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.700,00
361 0 62	62	m ²	Sonderpflaster 8cm liefern u.verl. incl. Pflbett	45,00	2.790,00
361 1 01	8	m ²	Asphaltfläche anpassen	25,00	200,00
371 0 12	2	m	Betonübergangsbord (HB/ RB) lief.u.setz.	50,00	100,00
371 0 31	27	m	Betonbordsteine T 10x30 lief. und setzen	22,00	594,00
371 1 00	23	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	5.290,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	23	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	115,00
813 0 40	16	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	64,00
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	90,00	540,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.500,00	2.500,00
821 0 12	1	Stück	Verkehrsz.lief.u. setzen	300,00	300,00
821 0 17	1	Stück	Verkehrszeichen versetzen (Bushaltestelle)	250,00	250,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		23.323,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	20.823,00	2.100,00
			Zwischensumme		25.423,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	25.423,00	4.800,00
			Summe Kostengruppe 300		30.223,00
			Kosten Kostengruppe 300		30.000,00

Kostenberechnung

Flachstraße Wiesbaden-Klarenthal
Haltestelle Flachstraße

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	10.000,00	10.000,00
			Summe Kostengruppe 700		10.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		10.000,00