



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2020


Kostenberechnung

über: Carl-Von-Linde-Straße Wiesbaden-Dotzheim
Haltestelle Flachstraße

Kostengrundlage: Kostenlageplan 22.01.2020
Carl-von-Linde-Straße_02

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	46.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
Gesamtkosten		56.000 €

Aufgestellt: 27.02.2020



Sternberger

Geprüft: 21/3/20



Gunkel

Gesehen: 2.3.20



Dr. Conrad

Kostenberechnung

Carl-Von-Linde-Straße Wiesbaden-Dotzheim
Haltestelle Flachstraße

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	90	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	720,00
216 0 40	10	m ²	Gehwegbef.aus Platten beseit.	15,00	150,00
216 0 51	48	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	384,00
231 0 00	41	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	2.050,00
231 0 02	82	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	3.280,00
232 1 00	41	m ³	Bodenaushub	10,00	410,00
232 1 10	1	m ³	Zulage: Handschachtung	90,00	90,00
233 0 30	1	psch	Anpassungsarbeiten auf Privatgelände	500,00	500,00
242 0 00	90	m ²	Planum herstellen	1,80	162,00
268 0 72	2	Stück	vorh. Schieber (Gas/Wasser) anpassen	150,00	300,00
269 0 10	1	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	5.000,00	5.000,00
331 1 00	15	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	375,00
316 0 81	15	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	85,00	1.275,00
311 0 50	15	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	195,00
361 0 31	10	m	Zulage:Blindenleitstr. 40x30x8 u.40x40x8 "	30,00	300,00
361 0 33	10	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.700,00
361 0 40	15	m ²	B.pfla.steine 10x20x8 lief.u.verl. inkl.Pflbett	40,00	600,00
361 0 62	50	m ²	Sonderpflaster 8cm liefern u.verl. incl. Pflbett	45,00	2.250,00
361 1 00	10	m ²	Platten-/Pflasterfläche anpassen	50,00	500,00
371 0 12	2	m	Betonübergangsbord (HB/ RB) lief.u.setz.	50,00	100,00
371 0 31	8	m	Betonbordsteine T 10x30 lief. und setzen	22,00	176,00
371 0 72	22	m	L-Stein 30/20/7 liefern und setzen	170,00	3.740,00
371 1 00	23	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	5.290,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	23	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	115,00
813 0 40	47	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	188,00
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	90,00	540,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.500,00	2.500,00
814 0 03	33	m	Demarkieren Schmalstr.(12er unterbrochen)	4,00	132,00
821 0 12	1	Stück	Verkehrsz.lief.u. setzen	300,00	300,00
821 0 15	2	Stück	Verkehrsz. demontieren (nur VZ)	25,00	50,00
821 0 17	1	Stück	Verkehrszeichen versetzen (Bushaltestelle)	250,00	250,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		35.622,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	33.122,00	3.300,00
			Zwischensumme		38.922,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	38.922,00	7.400,00
			Summe Kostengruppe 300		46.322,00
			Kosten Kostengruppe 300		46.000,00

Kostenberechnung

Carl-Von-Linde-Straße Wiesbaden-Dotzheim
Haltestelle Flachstraße

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	10.000,00	10.000,00
			Summe Kostengruppe 700		10.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		10.000,00