



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2020


Kostenberechnung

über: Erich-Ollenhauer-Straße Wiesbaden-Biebrich
Haltestelle "Kahle Mühle"

Kostengrundlage: Kostenlageplan 22.01.2020
Erich-Ollenhauer-Straße_03


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	41.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
Gesamtkosten		51.000 €

Aufgestellt: 09.03.2020



Sternberger

Geprüft: 9/13/20



Gunkel

Gesehen: 9.3.20



Dr. Conrad

Kostenberechnung

Erich-Ollenhauer-Straße Wiesbaden-Biebrich
Haltestelle "Kahle Mühle"

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	90	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	720,00
216 0 40	60	m ²	Gehwegbef.aus Platten beseit.	15,00	900,00
216 0 51	52	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	416,00
216 0 70	1	m	Zaun/Tor versch. Material.abb./ents./wieder her	1.000,00	1.000,00
231 0 00	36	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	1.800,00
231 0 02	72	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	2.880,00
232 1 00	36	m ³	Bodenaushub	10,00	360,00
232 1 10	1	m ³	Zulage:Handschachtung	90,00	90,00
233 0 30	1	psch	Anpassungsarbeiten auf Privatgelände	500,00	500,00
242 0 00	90	m ²	Planum herstellen	1,80	162,00
268 0 70	1	Stück	vorh.Schachtabdeckung anpassen/ausb.	500,00	500,00
268 0 72	1	Stück	vorh. Schieber (Gas/Wasser) anpassen	150,00	150,00
331 1 00	15	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	375,00
316 0 81	15	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	85,00	1.275,00
311 0 50	15	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	195,00
336 0 00	25	m	Fugenband verlegen	8,00	200,00
361 0 31	10	m	Zulage:Blindenleitstr. 40x30x8 u.40x40x8 "	30,00	300,00
361 0 33	10	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	1.700,00
361 0 40	10	m ²	B.pfla.steine 10x20x8 lief.u.verl. inkl.Pflbett	40,00	400,00
361 0 62	65	m ²	Sonderpflaster 8cm liefern u.verl. incl. Pflbett	45,00	2.925,00
361 1 00	21	m ²	Platten-/Pflasterfläche anpassen	50,00	1.050,00
371 0 10	2	m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	30,00	60,00
371 0 31	28	m	Betonbordsteine T 10x30 lief. und setzen	22,00	616,00
371 1 00	23	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	5.290,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	23	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	115,00
813 0 40	137	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	548,00
813 0 41	44	m	Dauermark. Breitstr.(25er) aufgelegt,herst.	7,00	308,00
813 0 45	16	m	Dmark. (12er unterbrochen) aufgelegt,herst.	4,50	72,00
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	90,00	540,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.500,00	2.500,00
814 0 02	165	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	495,00
814 0 03	10	m	Demarkieren Schmalstr.(12er unterbrochen)	4,00	40,00
814 0 04	87	m	Demarkieren Breitstr.(25er)	6,00	522,00
821 0 12	1	Stück	Verkehrsz.lief.u. setzen	300,00	300,00
821 0 17	1	Stück	Verkehrszeichen versetzen (Bushaltestelle)	250,00	250,00
			Nettosumme Kostengruppe 300		31.554,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	29.054,00	2.900,00
			Zwischensumme		34.454,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	34.454,00	6.500,00
			Summe Kostengruppe 300		40.954,00
			Kosten Kostengruppe 300		41.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Erich-Ollenhauer-Straße Wiesbaden-Biebrich
Haltestelle "Kahle Mühle"

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	10.000,00	10.000,00
			Summe Kostengruppe 700		10.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		10.000,00