



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2020

## Kostenberechnung

über: Luisenstraße in Wiesbaden - Mitte  
Einrichtung einer Radverkehrsanlage


Kostengrundlage: Lageplan Luisenstraße\_01\_R  
vom November 2020

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	27.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	8.000 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	4.000 €
Gesamtkosten		39.000 €

Aufgestellt: 16.11.2020

  
-----  
i.A. Maier

Geprüft: 23.11.2020

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 23.11.2020

  
-----  
Berg

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Luisenstraße in Wiesbaden - Mitte  
Einrichtung einer Radverkehrsanlage

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
381 0 10	10	Stück	Abbau Fahrradabstellanlage (Erdarbeiten)	60,00	600,00
381 0 12	23	Stück	Fahrradbügel liefern und einbauen	300,00	6.900,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	5.000,00	5.000,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	1.000,00	1.000,00
813 0 40	131	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	524,00
813 0 41	151	m	Dauermark. Schmalstr.(25er) aufgelegt,herst.	11,00	1.661,00
813 0 42	9	m	Dauermark. Schmalstr.(50er) aufgelegt,herst.	13,50	121,50
813 0 45	49	m	Dmark. (12er unterbrochen) aufgelegt,herst.	4,50	220,50
813 1 00	19	Stück	Piktogramm Rad (1x1,3) herstellen	50,00	950,00
813 1 01	7	Stück	Piktogramm Lastenrad	125,00	875,00
813 1 03	14	Stück	Pfeil (1m)	20,00	280,00
813 1 04	2	Stück	Pfeil (5m)	90,00	180,00
813 1 09	16	Stück	Aufschriften (1,25m) herstellen	30,00	480,00
814 0 02	204	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	612,00
814 0 03	159	m	Demarkieren Schmalstr.(12er unterbrochen)	4,00	636,00
814 0 04	27	m	Demarkieren Schmalstr.(25er)	6,00	162,00
814 0 06	5	m	Demarkieren Schmalstr.(50er)	12,00	60,00
814 0 08	8	Stück	Aufschriften demarkieren	50,00	400,00
814 0 09	2	Stück	Pfeil (5m) demarkieren	250,00	500,00
821 0 11	9	Stück	Verkehrszeichen demontieren inkl.Pfosten	95,00	855,00
821 0 13	8	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	450,00	3.600,00
821 0 15	12	Stück	Verkehrsz. demontieren ( nur VZ )	20,00	240,00
821 0 19	11	Stück	Verkehrszeichen liefern und montieren	120,00	1.320,00
			Nettosumme Kostengruppe 300		27.177,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von		0,00
			Zwischensumme		27.177,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von		0,00
			Summe Kostengruppe 300		27.177,00
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>27.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Luisenstraße in Wiesbaden - Mitte  
Einrichtung einer Radverkehrsanlage

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>8</b>			<b>SAP-Kostengruppe 500, Verkehrstechnische Einrichtungen</b>		
			<b>510 Lichtsignalanlagen</b>		
824 3 00	1	psch	Signaltechnik anpassen	6.000,00	6.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 500		6.000,00
			Zuschlag für Kleinleistungen 8 % von	6.000,00	500,00
			Zwischensumme		6.500,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	6.500,00	1.200,00
			Summe Kostengruppe 500		7.700,00
			<b>Kosten Kostengruppe 500</b>		<b>8.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Luisenstraße in Wiesbaden - Mitte  
Einrichtung einer Radverkehrsanlage

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.**

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	4.000,00	4.000,00
			Summe Kostengruppe 700		4.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>4.000,00</b>