



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2020


## Kostenberechnung

über: Schiersteiner Straße in WI - Rheingauv.-Hollerb.  
Haltestelle Waldstraße stadtauswärts

Kostengrundlage: Kostenlageplan 19/09/2019  
Schiersteiner Straße\_01

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	51.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>61.000 €</b>

Aufgestellt: 25.03.2020

  
-----

Sternberger

Geprüft: 07.04.2020

  
-----

Gunkel

Gesehen: 07.04.2020

  
-----

Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Schiersteiner Straße in WI - Rheingauv.-Hollerb.  
Haltestelle Waldstraße stadtauswärts

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 10	105	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	840,00
216 0 30	90	m <sup>2</sup>	Gehwegbef.aus Platten beseit.	15,00	1.350,00
216 0 51	43	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	344,00
231 0 00	42	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	2.100,00
231 0 02	84	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	3.360,00
232 1 00	42	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	420,00
232 1 10	1	m <sup>3</sup>	Zulage: Handschachtung	90,00	90,00
242 0 00	90	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	162,00
269 0 10	2	Stück	Straßenabläufe KSB-EH22 kompl. mit Leitungen herst.	3.500,00	7.000,00
331 1 00	2	m <sup>2</sup>	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	50,00
336 0 00	43	m	Fugenband verlegen	8,00	344,00
316 0 81	2	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	85,00	170,00
311 0 50	2	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	26,00
361 0 31	15	m	Zulage:Blindenleitstr. 40x30x8 u.40x40x8 "	30,00	450,00
361 0 33	15	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	2.550,00
361 0 34	1	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktile Leitstreifen (Noppenplatte)	210,00	210,00
361 0 62	90	m <sup>2</sup>	Sonderpflaster 8cm liefern u.verl. incl. Pflbett	45,00	4.050,00
361 1 00	15	m <sup>2</sup>	Gehwegbef.aus Platten anpassen	50,00	750,00
371 1 00	43	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	230,00	9.890,00
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	250,00	1.500,00
371 2 00	43	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	5,00	215,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	2.500,00	2.500,00
821 0 17	2	Stück	Verkehrszeichen versetzen (Bushaltestelle)	250,00	500,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		38.871,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	36.371,00	3.600,00
			Zwischensumme		42.471,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	42.471,00	8.100,00
			Summe Kostengruppe 300		50.571,00
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>51.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Schiersteiner Straße in WI - Rheingauv.-Hollerb.  
Haltestelle Waldstraße stadtauswärts

**Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.**

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	10.000,00	10.000,00
			Summe Kostengruppe 700		10.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>10.000,00</b>