Anlage 1 zur SV 21-V-61-0010

Auftraggeber:
Landeshauptstadt Wiesbaden - Stadtplanungsamt, Gustav-Stresemann-Ring 15 65189 Wiesbaden

bearbeitet von **exedra** Müller & Jansen **Landschaftsarchitekten** Blücherstraße 17 65195 Wiesbaden

REFIT Fußgängerzone Wiesbaden

Tabellarische Auswertung - Gesamtübersicht

Einzelmaßnahmen zusammengefasst (in Euro)

		Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Abschnitt 5	Abschnitt 6	Abschnitt 7	Abschnitt 8	Abschnitt 9	Abschnitt 10	Abschnitt 11	Abschnitt 12	Abschnitt 13	Abschnitt 14	Abschnitt 15	Abschnitt 16	Abschnitt 17	Abschnitt 18	Abschnitt 19	Abschnitt 20	allgemein	GESAMT Anzahl		GESAMT Kosten
A1	**Banktyp 1, Serie via futura, Modell Wiesbaden mit Bodenplatte und Gegenplatte**																								
A1.1	alle Holzleisten aufbereiten	-	948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	x	948,00
A1.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A1.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A1.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A1.5	Bestandsbank an neuen Standort versetzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A1.6	neue Bank an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
																						-			
A2	**Banktyp 2, Serie via futura, Modell Wiesbaden, doppelseitig, zum Einbetonieren**																								
A2.1	alle Holzleisten aufbereiten	-	-	-	336,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	x	336,20
A2.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	-	614,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	x	614,80
A2.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A2.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A2.5	Bestandsbank an neuen Standort versetzen	-	-	-	3.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	St.	3.768,00
A2.6	neue Bank an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A3	**Banktyp 3, Bankauflage, Modell Wiesbaden mit Rückenlehne, auf Granitsockel**																								
A3.1	alle Holzleisten aufbereiten	986,40	-	822,00	-	-	-	-	1.315,20	-	-	-	-	-	-	-	-	328,80	-	-	-	-	21	x	3.452,40
A3.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	432,60	-	-	-	-	144,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	x	576,80
A3.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A3.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	280,00	-	-	-	-	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	x	385,00
A3.5	Granitsockel reinigen	360,00	-	480,00	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	24	x	1.440,00
A3.6	Bestandsbank an neuen Standort versetzen	4.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	St.	4.210,00
A3.7	neue Bank an neuem Standort	-	13.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	St.	13.710,00
A3.8	Granitsockel austauschen (2 Stk.)	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	x	400,00
A4	**Banktyp 4, Bankauflage, Modell Wiesbaden ohne Rückenlehne, auf Granitsockel**																								
A4.1	alle Holzleisten aufbereiten	584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,00	-	-	438,00	292,00	-	-	-	12	x	1.752,00
A4.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,80	-	-	-	-	-	-	-	1	x	125,80
A4.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A4.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-	-	-	-	1	x	35,00
A4.5	Granitsockel reinigen	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00	-	-	150,00	120,00	-	-	-	12	x	690,00
A4.6	Bestandsbank an neuen Standort versetzen	842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	842,00
A4.7	neue Bank an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A4.8	Granitsockel austauschen (2 Stk.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	1	x	200,00
A5	**Banktyp 5, Bankauflage, Modell Wiesbaden, einseitig, mit Rückenlehne, auf Betonblock**																								
A5.1	alle Holzleisten aufbereiten	-	-	-	1.340,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	x	1.340,80
A5.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A5.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A5.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	x	70,00
A5.5	Betonblock reinigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	n.g.
A5.6	neue Bankauflage auf vorh. Sitzblock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A6	**Banktyp 6, Bankauflage, Modell Wiesbaden, einseitig, ohne Rückenlehne, auf Betonblock**																								
A6.1	alle Holzleisten aufbereiten	-	-	-	2.021,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	x	2.021,60
A6.2	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen neue austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A6.3	Holzleisten aufbereiten, schadhafte gegen aufbereitete austauschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
A6.4	Unterkonstruktion reinigen / ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	x	n.g.
A6.5	Betonblock reinigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	n.g.
A6.6	neue Bankauflage auf vorh. Sitzblock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A7	**Banktyp 7, Metallbank mit und ohne Rückenlehne**																								
A7.1	Demontage und Entsorgung / Einlagerung	-	1.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	St.	1.880,00
A8	**Tanzglockenspiel**																								
A8.1	Jährlich 2x reinigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	n.g.
A8.2	Reinigung und ggf. Reparatur	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	5.000,00
A9	**Fahrradbügel Vanda**																								
A9.1	Austauch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	2	St.	700,00
A9.2	Lackschäden ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A9.3	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A9.4	Graffiti entfernen	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	15,00
A9.5	Reinigung und Beschichtung	60,30	-	211,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	St.	271,35
A9.6	neuer Fahrradbügel an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231,70	2.975,60	-	-	-	-	-	-	-	14	St.	5.207,30
A10	**Abfallbehälter, Fa. Wetz, Typ 3904 Wiesbaden**																								
A10.1	Lackschäden ausbessern	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	2	St.	20,00
A10.2	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-	-	3	St.	54,00
A10.3	Graffiti entfernen	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-	-	5	St.	100,00
A10.4	Abfallbehälter ausrichten und verankern	65,00	65,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	St.	260,00
A10.5	Austauch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A10.6	Reinigung und Beschichtung	355,20	88,80	177,60	266,40	88,80	177,60	88,80	266,40	177,60	266,40	177,60	266,40	88,80	177,60	-	88,80	-	177,60	88,80	88,80	-	35	St.	3.108,00
A10.7	neuer Abfallbehälter an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A10.8	Abfallbehälter an neuen Standort versetzen	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	St.	600,00
A11	**Abfallbehälter, Fa. Auweko, Typ Kendo**																								
A11.1	Lackschäden ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A11.2	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	18,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	St.	36,00
A11.3	Graffiti entfernen	-	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	St.	30,00
A11.4	Austauch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A11.5	Reinigung und Beschichtung	88,80	177,60	88,80	-	-	88,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	St.	444,00
A11.6	neuer Abfallbehälter an neuem Standort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A12	**Absperrpoller**																								
A12.1	Poller ausbauen und neu setzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	20	St.	6.000,00
A12.2	Lackschäden ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A12.3	Graffiti entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A12.4	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A12.5	Reinigung und Beschichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A13	**Leuchtenmasten / Wegweiserpfosten**																								
A13.1	Lackschäden ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A13.2	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	2	St.	50,00
A13.3	Graffiti entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A13.4	Reinigung und Beschichtung	140,90	1.127,20	140,90	-	-	281,80	140,90	1.409,00	-	-	-	-	-	422,70	-	-	563,60	-	-	-	-	30	St.	4.227,00
A13.5	Mastleuchte versetzen	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	St.	5.000,00
A13.6	Neue Mastleuchte einbauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	n.g.
A14	**Hinweisschilder**																								
A14.1	Lackschäden ausbessern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A14.2	Aufkleber entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	2	St.	12,00
A14.3	Graffiti entfernen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	1	St.	10,00
A14.4	Reinigung und Beschichtung	38,00	19,00	19,00	19,00	-	-	-	-	19,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	St.	133,00
A14.5	Schild erneuern	-	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	480,00
A15	**Baumscheiben**																								
A15.2	Baumscheibe ausbauen, Belag richten, wassergebundene Decke	-	4.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	St.	4.068,00
A15.3	Baumscheibe ausbauen, Belag richten, Einbau Baumrost (Gusseisen)	30.744,00	56.364,00	40.992,00	-	-	-	-	40.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.744,00	-	-	-	-	39	St.	199.836,00
A16	**Wackelsteln**																								
A16.1	Entfernen von Aufkleberr / Reinigen durch Dampfstrahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
A16.2	Instandsetzung einschl. Reinigung	-	-	-	-	392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	392,00
A17	**Trinkbrunnen**																								
A17.1	neuer Trinkbrunnen an altem Standort (Anschluss an bestehende Leitungen)	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	St.	10.000,00
A17.2	neuer Trinkbrunnen an neuem Standort	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	-	3	St.	39.000,00
B1	**Bronze-Intarsien**																								
B1.1	Intarsien / Asphaltfüllung entfernen und durch Naturstein ersetzen	7.630,00	-	3.488,00	2.398,00	872,00	327,00	654,00	763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	St.	16.132,00
B1.2	Intarsien / Asphaltfüllung entfernen und durch Betonstein ersetzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
B1.3	Intarsien / Asphaltfüllung entfernen und durchBestandsplatte ersetzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St.	-
B2	**Natursteinpflaster (Chinesischer Granit)**																								
B2.1	Einzelstein tauschen ("Wassersäufer")	875,00	-	3.500,00	-	7.000,00	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-	1.050,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	35,00	-	556	St.	19.460,00
B2.2	Einzelstein tauschen (Stein gebrochen / mit gebrochener Ecke/Kante)	140,00	-	245,00	-	1.855,00	105,00	-	-	-	665,00	-	35,00	-	-	-	-	35,00	175,00	-	175,00	-	98	St.	3.430,00
B2.3	Einzelstein aufnehmen und neu verlegen	-	-	198,00	-	-	-	-	330,00	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	264,00	-	33,00	-	45	St.	1.485,00
B2.4	Steine reinigen	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	64	m²	1.536,00
B2.5	Pflaster flächig aufnehmen und neu verlegen	-	-	-	-	-	-	2.382,00	-	-	1.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	m²	3.970,00
B3	**Natursteinplatten (Chinesischer Granit)**																								
B3.1	Belag flächig aufnehmen, Wurzelumlegung, Platten wieder verlegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m²	-
B3.2	Einzelplatte aufnehmen und neu verlegen.	70,00	-	-	35,00	70,00	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	35,00	-	-	140,00	-	-	-	12	St.	420,00
B3.3	Platten flächig aufnehmen und neu verlegen (ungebundene Bauweise)	-	-	-	-	872,50	-	-	1.745,00	-	-	-	-	-	-	-	1.745,00	2.617,50	1.570,50	-	349,00	-	51	m²	8.899,50
B3.4	Platten kleinflächig bis 10 m² aufnehmen und neu verlegen (gebundene Bauweise)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m²	-
B3.5	Einzelplatte austauschen (Einzelplatte gebrochen / mit gebrochener Ecke/Kante)	-	-	227,50	136,50	546,00	45,50	-	273,00	45,50	409,50	-	1.456,00	-	45,50	682,50	136,50	136,50	591,50	-	-	-	104	St.	4.732,00
B3.6	Asphalt / Betonfundament abbrechen, neue Platte einsetzen	-	-	-	592,00	296,00	-	296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	St.	1.184,00
B3.7	Platten reinigen	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24	m²	720,00
B4	**Fugen Natursteinpflaster / Natursteinplatten**																								
B4.1	Pflaster: Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial füllen	-	-	-	-	-	3.915,45	2.237,40	-	-	6.508,80	-	4.068,00	-	-	-	-	-	4.881,60	203,40	2.440,80	-	2.385	m²	24.255,45
B4.2	Pflaster: Fugen ausräumen, Füllung mit gebundenem Fugenmaterial	19.420,00	-	16.992,50	-	25.246,00	18.691,75	10.681,00	-	-	31.072,00	-	19.420,00	-	728,25	-	-	-	23.304,00	-	11.652,00	-	3.650	m²	177.207,50
B4.3	Pflaster aufnehmen, neu verlegen, Füllung mit gebundenem Fugenmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.163,60	-	-	-	30	m²	2.163,60
B4.4	Pflaster + TS aufnehmen, Neubau gebundenes System (Beton-TS, Dränmörtel, feste Fuge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m²	-
B4.5	Platten: Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial füllen	-	-	-	-	2.288,25	152,55	-	-	-	4.474,80	-	1.525,50	-	-	3.051,00	2.542,50	4.169,70	1.027,17	-	355,95	-	1.926	m²	19.567,42
B4.6	Platten: Fugen ausräumen, Füllung mit gebundenem Fugenmaterial	-	-	-	4.077,00	815,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	m²	4.892,40
B4.7	Platten aufnehmen, neu verlegen, Füllung mit gebundenem Fugenmaterial	-	-	8.985,60	691,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,12	-	-	-	-	141	m²	9.745,92
B4.8	Platten + TS großflächig aufnehmen, Neubau gebundenes System (Beton-TS, Dränmörtel, feste	-	-	-	210.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550	m²	210.335,00

Gesamtkosten netto	67.189,60	88.457,60	82.410,55	245.301,50	40.674,95	27.788,45	16.518,10	60.837,80	242,10	47.413,50	177,60	27.890,90	2.440,50	5.334,45	3.768,50	4.512,80	40.322,22	51.304,97	292,20	15.129,55	6.000,00		834.007,84
Mwst. 19%	12.766,02	16.806,94	15.658,00	46.607,29	7.728,24	5.279,81	3.138,44	11.559,18	46,00	9.008,57	33,74	5.299,27	463,70	1.013,55	716,02	857,43	7.661,22	9.747,94	55,52	2.874,61	1.140,00		158.461,49
Gesamtkosten brutto	79.955,62	105.264,54	98.068,55	291.908,79	48.403,19	33.068,26	19.656,54	72.396,98	288,10	56.422,07	211,34	33.190,17	2.904,20	6.348,00	4.484,52	5.370,23	47.983,44	61.052,91	347,72	18.004,16	7.140,00		992.469,33