

0191/3554484 ANLAGE

35390 Gießen, Marburger Str. 24  
Tel. (0641) 93244-0 Fax 3934763477 Malmtal, Am Kreuzstein 66  
Tel. (05109) 610 05 Fax 5 50 13**ESTRICH JULIUS WELFHÖFER GMBH & CO KG**[www.welhoefer-fussboeden.de](http://www.welhoefer-fussboeden.de)  
[info@welhoefer-fussboeden.de](mailto:info@welhoefer-fussboeden.de)

Estrich Julius Wellhöfer GmbH &amp; Co KG, Marburger Str. 24, 35390 Gießen

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Gustav Stresemann Ring 15  
35029 Wiesbaden25.9.06  
CHerr Rose jun./-21 Gießen, 25.09.06  
[rose@welhoefer-fussboeden.de](mailto:rose@welhoefer-fussboeden.de)Bauvorhaben : Schule für Praktisch Bildbare  
Bezug : Angebot Estricharbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den Ortstermin mit Herrn Thrun bieten wir Ihnen die Leistung lt. LV an.  
Sowie wie telef. noch gewünscht, ein Angebot über den kompletten Rückbau.

Pos	Menge	Einheit	Leistungstext	EP	GP
1	2230	qm	Vorhandenen Estrich ausbauen und in Container entsorgen	8,00	17840,00
2	2230	qm	Wärme- und Trittschalldämmung nach DIN 18165 T2 aus MF 25-5 mm, incl. Abdeckung und Randdämmstreifen liefern und einbauen.	2,96	6600,80
3.1.	730	qm	Zement Estrich CT C25 F4 S 50 mm stark auf Dämmschicht liefern und verlegen. Oberfläche maschinell geglättet oder gerieben,	10,70	7811,00
3.2.	500	qm	Zulage Beschleuniger ca. <del>14-16</del> <sup>2-4</sup> Tage	24,00	12000,00
3.3.	500	qm	Zulage Beschleuniger ca. 8-10 Tage	13,50	6750,00
3.4.	500	qm	Zulage Beschleuniger ca. 14-16 Tage	12,50	6250,00
4	35	Stück	Containerstellung á 7 cbm	75,00	2625,00
5	1	Stück	Entsorgung lt. Umweltsatzung Wiesbaden zum Nachweis		

Knauff - Compellin 75  
Concret top