



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2020

Kostenberechnung

über: Albrecht-Dürer-Straße in Wiesbaden
Errichtung eines Fahrbahnteilers

Kostengrundlage: Lageplan Albrecht-Dürer-Straße_02 vom August 2020

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	21.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	3.000 €
Gesamtkosten		24.000 €

Aufgestellt: 01.12.2020

Geprüft: 04.12.2020


Gesehen: 04.12.2020



Hofmann



Gunkel



Berg

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Albrecht-Dürer-Straße in Wiesbaden
Errichtung eines Fahrbahnteilers

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	25	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	8,00	200,00
215 3 20	5	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	50,00
216 0 51	8	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	8,00	64,00
216 0 65	6	Stück	Poller demontieren	100,00	600,00
231 0 00	15	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	750,00
231 0 02	30	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	1.200,00
232 1 00	15	m ³	Bodenaushub	10,00	150,00
242 0 00	30	m ²	Planum herstellen	1,80	54,00
268 0 72	1	Stück	vorh. Schieber (Gas/Wasser) anpassen	150,00	150,00
311 0 50	5	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	65,00
311 0 60	25	m ²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	500,00
316 0 81	5	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	120,00	600,00
318 0 00	5	m ²	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	250,00
331 1 00	25	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	625,00
331 3 00	25	m ²	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	75,00	1.875,00
335 0 03	1	psch	Insel herstellen (kleben)	1.000,00	1.000,00
336 0 00	11	m	Fugenband verlegen	8,00	88,00
337 0 10	20	m ²	Fahrbahndecke säubern	0,80	16,00
337 0 11	20	m ²	Fahrbahndecke anspritzen	2,10	42,00
341 0 01	11	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	110,00
361 0 33	5	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	170,00	850,00
361 0 36	5	m ²	Zul.:Taktile Leitstreifen (Folie kleben)	400,00	2.000,00
361 0 62	25	m ²	Sonderpflaster 8 cm liefern u.verl."	55,00	1.375,00
371 0 71	10	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	30,00	300,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	1.500,00	1.500,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
813 0 40	45	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	4,00	180,00
813 0 46	30	m	Dmark.(25er unterbrochen) aufgelegt,herst.	7,50	225,00
814 0 02	28	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	84,00
814 0 03	6	m	Demarkieren Schmalstr.(12er unterbrochen)	4,00	24,00
814 0 04	22	m	Demarkieren Schmalstr.(25er)	6,00	132,00
814 0 05	25	m	Demarkieren Schmalstr.(25er unterbrochen)	6,50	162,50
821 0 13	2	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	250,00	500,00
			320 Straßenbegleitgrün		

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Albrecht-Dürer-Straße in Wiesbaden
Errichtung eines Fahrbahnteilers

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			Nettosumme Kostengruppe 300		16.221,50
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	14.221,50	1.400,00
			Zwischensumme		17.621,50
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	17.621,50	3.300,00
			Summe Kostengruppe 300		20.921,50
			Kosten Kostengruppe 300		21.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Albrecht-Dürer-Straße in Wiesbaden
Errichtung eines Fahrbahnteilers

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	3.000,00	3.000,00
			Summe Kostengruppe 700		3.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		3.000,00