



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2020

## Kostenberechnung

über: Dostojewskistraße in Wiesbaden  
Tempo 30 Zone


Kostengrundlage: Lageplan Dostojewskistraße\_01 vom Juli 2020

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	38.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>48.000 €</b>


Aufgestellt: 09.09.2020

  
-----  
Hofmann

Geprüft: 15.09.2020

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 15.09.2020

  
-----  
Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Dostojewskistraße in Wiesbaden  
Tempo 30 Zone

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 20	25	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	250,00
231 0 00	10	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	500,00
231 0 02	30	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	1.200,00
232 1 00	10	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	10,00	100,00
242 0 00	100	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	1,80	180,00
311 0 50	25	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	325,00
316 0 81	25	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	65,00	1.625,00
318 0 00	25	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	90,00	2.250,00
331 1 00	25	m <sup>2</sup>	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	625,00
331 3 00	100	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	75,00	7.500,00
335 0 10	75	m <sup>2</sup>	Decke fräsen und Neueinbau	40,00	3.000,00
336 0 00	40	m	Fugenband verlegen	8,00	320,00
337 0 10	75	m <sup>2</sup>	Fahrbahndecke säubern	0,80	60,00
337 0 11	75	m <sup>2</sup>	Fahrbahndecke anspritzen	2,10	157,50
341 0 01	60	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	600,00
371 0 71	25	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	30,00	750,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	3.000,00	3.000,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	500,00	500,00
814 0 02	15	m	Demarkieren Schmalstr.(12er)	3,00	45,00
814 0 03	225	m	Demarkieren Schmalstr.(12er unterbrochen)	4,00	900,00
814 0 04	15	m	Demarkieren Schmalstr.(25er)	6,00	90,00
814 0 05	40	m	Demarkieren Schmalstr.(25er unterbrochen)	6,50	260,00
821 0 11	22	Stück	Verkehrszeichen demontieren inkl.Pfosten	95,00	2.090,00
821 0 13	5	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	350,00	1.750,00
821 0 13	1	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	260,00	260,00
821 0 13	1	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	160,00	160,00
821 0 13	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	165,00	660,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		29.157,50
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	25.657,50	2.600,00
			Zwischensumme		31.757,50
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	31.757,50	6.000,00
			Summe Kostengruppe 300		37.757,50
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>38.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Dostojewskistraße in Wiesbaden  
Tempo 30 Zone

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	500,00	500,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	1.000,00	1.000,00
022 0 00	1	psch	Bombensuchmaßnahme	1.000,00	1.000,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	800,00	800,00
082 0 00	1	psch	Mitwirkung bei der Vergabe	300,00	300,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	1.500,00	1.500,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	1.200,00	1.200,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	1.200,00	1.200,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	1.500,00	1.500,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
			Summe Kostengruppe 700		9.500,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>10.000,00</b>