



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2021

Kostenberechnung

über: Blücherstraße / Gneisenaustraße in Wiesbaden
Erweiterung Tempo 30 Zone

Kostengrundlage: Lageplan Gneisenaustraße_01 vom Oktober 2020

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	160.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	20.000 €
Gesamtkosten		180.000 €


Aufgestellt: 31.03.2021


Hofmann

Geprüft: 13.04.2021


Gunkel

Gesehen: 14.04.2021


Berg

Kostenberechnung

Blücherstraße / Gneisenaustraße in Wiesbaden
Erweiterung Tempo 30 Zone

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 20	315	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	10,00	3.150,00
231 0 00	155	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	50,00	7.750,00
231 0 02	310	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	40,00	12.400,00
232 1 00	155	m ³	Bodenaushub	10,00	1.550,00
242 0 00	315	m ²	Planum herstellen	1,80	567,00
269 0 10	1	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	2.500,00	2.500,00
311 0 50	65	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	13,00	845,00
311 0 60	250	m ²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	20,00	5.000,00
316 0 42	250	m ²	Drain-Asphalttragschicht 15 cm dick herst.	26,00	6.500,00
316 0 81	65	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	70,00	4.550,00
318 0 00	65	m ²	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	50,00	3.250,00
318 0 01	250	m ²	Zulage: Drain-Asphalttragsch. in Handeinbau	50,00	12.500,00
331 1 00	65	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	25,00	1.625,00
331 3 00	65	m ²	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	75,00	4.875,00
336 0 00	140	m	Fugenband verlegen	8,00	1.120,00
341 0 01	140	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	10,00	1.400,00
361 0 66	250	m ²	Beton.pfla.steine 14cm lief.u.gebunden verl.	120,00	30.000,00
371 0 32	45	m	Betonbordsteine T 10x25 lief. und setzen	37,00	1.665,00
371 0 71	95	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	45,00	4.275,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	13.500,00	13.500,00
821 0 11	19	Stück	Verkehrszeichen demontieren inkl.Pfosten	95,00	1.805,00
821 0 13	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	350,00	1.400,00
821 0 15	6	Stück	Verkehrsz. demontieren (nur VZ)	25,00	150,00
821 0 17	1	Stück	Verkehrszeichen versetzen	165,00	165,00
821 0 19	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und montieren	135,00	540,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		123.082,00
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von	109.582,00	11.000,00
			Zwischensumme		134.082,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	134.082,00	25.500,00
			Summe Kostengruppe 300		159.582,00
			Kosten Kostengruppe 300		160.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Blücherstraße / Gneisenaustraße in Wiesbaden
Erweiterung Tempo 30 Zone

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. Mwst.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	500,00	500,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	1.000,00	1.000,00
022 0 00	1	psch	Bombensuchmaßnahme	1.500,00	1.500,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	2.000,00	2.000,00
082 0 00	1	psch	Mitwirkung bei der Vergabe	800,00	800,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	5.500,00	5.500,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	3.200,00	3.200,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	2.500,00	2.500,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	2.500,00	2.500,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
			Summe Kostengruppe 700		20.000,00
			Kosten Kostengruppe 700		20.000,00