



IM-Projekt-Nr. I.  
Haushaltsjahr 2021

## Kostenberechnung

über: Tannhäuserstraße in Wiesbaden - Biebrich  
Einrichtung eines Fußgängerüberwegs


Kostengrundlage: Lageplan Tannhäuserstraße\_02 vom Oktober 2021

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	45.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	6.000 €
700	Baunebenkosten	3.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>54.000 €</b>


Aufgestellt: 03.11.2021

  
-----  
Hofmann

Geprüft: 31.11.21

  
-----  
Gunkel

Gesehen: 03.11.2021

  
-----  
Dr. Baron

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Tannhäuserstraße in Wiesbaden - Biebrich  
Einrichtung eines Fußgängerüberwegs

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>2/3/8/9</b>			<b>SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau</b>		
			<b>310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen</b>		
215 3 10	40	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	10,00	400,00
215 3 20	10	m <sup>2</sup>	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	12,50	125,00
216 0 51	16	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	10,00	160,00
231 0 00	20	m <sup>3</sup>	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	62,50	1.250,00
231 0 02	40	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	30,00	1.200,00
232 1 00	20	m <sup>3</sup>	Bodenaushub	12,50	250,00
242 0 00	50	m <sup>2</sup>	Planum herstellen	2,25	112,50
261 0 05	1	psch	Tiefbau für Versorgungsl. verl. (Beleuchtung)	2.500,00	2.500,00
269 0 21	1	Stück	Aufsätze (Straßenablauf) austauschen	500,00	500,00
311 0 50	10	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	16,25	162,50
311 0 60	40	m <sup>2</sup>	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	25,00	1.000,00
316 0 81	10	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	135,00	1.350,00
316 0 83	20	m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht 7 cm dick herstellen	23,75	475,00
318 0 00	30	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	62,50	1.875,00
331 0 20	20	m <sup>2</sup>	Asphaltdeckschicht 3 cm dick herstellen	25,00	500,00
331 1 00	10	m <sup>2</sup>	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	31,25	312,50
331 3 00	30	m <sup>2</sup>	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	93,75	2.812,50
336 0 00	30	m	Fugenband verlegen	10,00	300,00
341 0 01	30	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	12,50	375,00
361 0 33	10	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	212,50	2.125,00
361 0 34	4	m <sup>2</sup>	Zul.:Taktile Leitstreifen (Noppenplatte)	262,50	1.050,00
361 0 37	20	m <sup>2</sup>	B.pfla.steine 10x20x8 lief.u.verl. inkl.Pflbett	37,50	750,00
361 0 67	6	m <sup>2</sup>	Zulage:Sonderpflaster 8 cm liefern u.verl."	56,25	337,50
371 0 30	5	m	Betonbordsteine T 8x20 lief. und setzen	25,00	125,00
371 1 11	8	m	Rollbord (unbehinderte Mobilität)	150,00	1.200,00
371 1 12	8	m	Tastbord (unbehinderte Mobilität)	125,00	1.000,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	6.000,00	6.000,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	650,00	650,00
813 0 80	1	psch	Sonst. Fahrbahnmarkierung herst. (Zebra)	1.000,00	1.000,00
814 0 03	8	m	Demarkieren Schmalstr. (12er unterbrochen)	5,00	40,00
821 0 13	4	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	625,00	2.500,00
			<b>320 Straßenbegleitgrün</b>		
			Nettosumme Kostengruppe 300		32.437,50
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 20 % von	25.787,50	5.200,00
			Zwischensumme		37.637,50
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	37.637,50	7.200,00
			Summe Kostengruppe 300		44.837,50
			<b>Kosten Kostengruppe 300</b>		<b>45.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Tannhäuserstraße in Wiesbaden - Biebrich  
Einrichtung eines Fußgängerüberwegs

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>8</b>			<b>SAP-Kostengruppe 600, Beleuchtung</b>		
841 0 00	1	psch	Beleuchtungsanlagen liefern und aufst.	5.000,00	5.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 600		5.000,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	5.000,00	1.000,00
			Summe Kostengruppe 600		6.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 600</b>		<b>6.000,00</b>

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Tiefbau - und Vermessungsamt

**Kostenberechnung**

Tannhäuserstraße in Wiesbaden - Biebrich  
Einrichtung eines Fußgängerüberwegs

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
<b>0</b>			<b>SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten</b>		
001 0 00	1	psch	Baunebenkosten	3.000,00	3.000,00
			Summe Kostengruppe 700		3.000,00
			<b>Kosten Kostengruppe 700</b>		<b>3.000,00</b>