



IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2021


Kostenberechnung

über: Hunsrückstraße in Wiesbaden - Nordenstadt
Einrichtung einer Querungsstelle

Kostengrundlage: Lageplan Hunsrückstraße_03 vom 24.01.2020


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	78.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	16.000 €
	Gesamtkosten	94.000 €

Aufgestellt: 07.07.2021




Hofmann

Geprüft: 19/7/21



Gunkel

Gesehen: 20.07.2021



Berg

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Hunsrückstraße in Wiesbaden - Nordenstadt
Einrichtung einer Querungsstelle

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	75	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	10,00	750,00
215 3 20	55	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	12,50	687,50
216 0 51	30	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	10,00	300,00
231 0 00	55	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	62,50	3.437,50
231 0 02	110	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	50,00	5.500,00
232 1 00	55	m ³	Bodenaushub	12,50	687,50
242 0 00	130	m ²	Planum herstellen	2,25	292,50
268 0 73	1	Stück	vorh.Doppelschachtabd. anpassen/ausb.	1.250,00	1.250,00
311 0 50	25	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	16,25	406,25
311 0 60	75	m ²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	25,00	1.875,00
311 0 70	30	m ²	Schottertragschicht 30-45cm dick herst.	31,25	937,50
316 0 81	25	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	105,00	2.625,00
316 0 83	70	m ²	Asphalttragschicht 7 cm dick herstellen	23,75	1.662,50
318 0 00	95	m ²	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	62,50	5.937,50
331 0 20	70	m ²	Asphaltdeckschicht 3 cm dick herstellen	25,00	1.750,00
331 1 00	25	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	31,25	781,25
331 3 00	95	m ²	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	93,75	8.906,25
336 0 00	65	m	Fugenband verlegen	10,00	650,00
341 0 01	65	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	12,50	812,50
361 0 33	11	m ²	Zul.:Taktile Leitstr. (Rippenplatte)	212,50	2.337,50
361 0 62	35	m ²	Sonderpflaster 8 cm liefern u.verl."	56,25	1.968,75
371 0 10	30	m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	37,50	1.125,00
371 0 30	4	m	Betonbordsteine T 8x20 lief. und setzen	25,00	100,00
371 1 11	8	m	Rollbord (unbehinderte Mobilität)	150,00	1.200,00
371 1 12	13	m	Tastbord (unbehinderte Mobilität)	125,00	1.625,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	6.500,00	6.500,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	600,00	600,00
813 0 45	40	m	Dmark. (12er unterbrochen) aufgelegt,herst.	5,65	226,00
814 0 02	10	m	Demarkieren Schmalstrich(12er)	3,75	37,50
814 0 03	35	m	Demarkieren Schmalstr. (12er unterbrochen)	5,00	175,00
814 0 04	6	m	Demarkieren Breitstrich (25er)	7,50	45,00
821 0 13	2	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	315,00	630,00
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		55.818,50
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 20 % von	48.718,50	9.700,00
			Zwischensumme		65.518,50
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	65.518,50	12.400,00
			Summe Kostengruppe 300		77.918,50
			Kosten Kostengruppe 300		78.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Hunsrückstraße in Wiesbaden - Nordenstadt
Einrichtung einer Querungsstelle

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	650,00	650,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	2.500,00	2.500,00
022 0 00	1	psch	Bombensuchmaßnahme	1.250,00	1.250,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	1.300,00	1.300,00
082 0 00	1	psch	Mitwirkung bei der Vergabe	500,00	500,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	3.100,00	3.100,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	2.050,00	2.050,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	1.900,00	1.900,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	1.900,00	1.900,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	650,00	650,00
			Summe Kostengruppe 700		15.800,00
			Kosten Kostengruppe 700		16.000,00