



gutschker & dongus  
Hauptstraße 34  
55571 Odernheim

Tel.: 06755 96936-0  
Fax: 06755 96936-60  
info@gutschker-dongus.de

## Kostenschätzung

Projekt

**21127**  
**SP Kloppenheim**  
**Neubau Kunstrasenplatz**

Bauherr

**Landeshauptstadt Wiesbaden**  
**Sportamt**  
**65189 Wiesbaden**

Gewerk

**Kunstrasen-Leichtathletik-Pflasterung**

Auswertung nach

**DIN 276-1 (2008-12)**

Grundlagen

**Vorentwurfsplan vom 03.02.2022**  
**Baugrundgutachten vom 13.12.2021**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>996.220,00 EUR</b>
- zzgl. MwSt.:	189.281,80 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>1.185.501,80 EUR</u></b>

Bearbeitet durch

**J. Schneider (M.Sc.)**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 2**

# Kostenermittlung

SP Kloppenheim - Neubau Kunstrasenplatz (21127)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)	- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- <b>Gesamt, Netto:</b> <b>996.220,00 EUR</b>	- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- zzgl. MwSt.: 189.281,80 EUR	- Teilmengen werden mit max. 2 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.
- <b>Gesamt, Brutto:</b> <b><u>1.185.501,80 EUR</u></b>	

Hinweis:  
 -In der Kostenschätzung (KS) sind -gemäß Wunsch des AGs- keine Eigenleistungen berücksichtigt  
 -die KS geht davon aus, dass in den Wäschbach (Vorflut) entwässert werden kann. Neben dem Verlegen eines KG-Rohrs wurden insgesamt 45.000 € für weitere Anschlussarbeiten/ Anlage zur Drosselung der abzuführenden Wassermengen (Schacht/Becken/Mulden-Rigolensystem,...) einkalkuliert --> weitere Abstimmung mit der UWB ist notwendig!  
 -die KS kalkuliert mit dem Einbau eines sandverfüllten Kunststoffrasens und einer Elastiktragschicht (ET)  
 -Gemäß Bodengutachten ist ggf. eine Bodenverbesserung notwendig --> die KS kalkuliert demnach mit einer Bodenkalkung  
 -Gemäß Bodengutachten kann die dynamische Schicht (Lava 0/8) nicht als neue obere Lage der Tragschicht ohne Bindemittel (Nivellierschicht) verwendet werden, ggf. ist durch ein Aufmischen mit einem Stützkorn 2/16 eine Wiederverwendung möglich, hierzu sind Eignungsuntersuchungen erforderlich) --> die KS kalkuliert zur Sicherheit mit dem Einbau einer neuen Nivellierschicht 0/16

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			<b>872.470,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.038.239,30
510	Geländeflächen			135.800,00
520	Befestigte Flächen			93.760,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			50.400,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			106.450,00
550	Einbauten in Außenanlagen			407.435,00
570	Pflanz- und Saatflächen			6.750,00
590	Sonstige Außenanlagen			71.875,00
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>122.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			145.180,00
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			110.000,00
740	Gutachten und Beratung			12.000,00

<b>Gesamtsumme: SP Kloppenheim - Neubau Kunstrasenplatz</b>			
	<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>996.220,00 EUR</b>	
	zzgl. MwSt.:	189.281,80 EUR	
	<b>Gesamt, Brutto:</b>	<b><u>1.185.501,80 EUR</u></b>	