



Tagesordnung II Punkt 2.37 der öffentlichen Sitzung am 20. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-36-0013

Bericht zum Zwischenstand Schadenssanierung der Bachkanäle und Zusage zur Bewilligung der voraussichtlichen Kosten der gemauerten Bachkanäle (Salzbach)

Beschluss Nr. 0505

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 die Sanierung der als *kurzfristig* und *mittelfristig* eingestuften Schäden an den Bachkanälen mit einem Durchmesser < 2000mm abgeschlossen sind.
 - 1.2 die Sanierung der *langfristig* eingestuften Schäden an den Bachkanälen mit einem Durchmesser < 2000mm in den Jahren 2026 - 2029 durchgeführt werden soll.
 - 1.3 für die Bachkanäle (Rambach und Salzbach) in der Innenstadt mit einem Durchmesser > 2000 mm die vertiefende Erkundung des Untergrundes, Erkundung der Bausubstanz sowie der Standsicherheitsnachweis (Statik) abgeschlossen sind.
 - 1.4 die erheblichen Risschäden in der Decke und Löcher in der Sohle des Bachkanals (s. Anlage 1) gemäß eines Gutachtens zur Statik zwar aktuell keine akute Gefahr für diesen darstellen, aber dennoch zeitnah zu sanieren sind.
 - 1.5 aufgrund der Schäden im Rambach-Salzbachkanal eine potentielle Einsturzgefahr durch Hohlräume und Hinterspülungen in den Randbereichen des Bachkanals nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
 - 1.6 für die Instandsetzung des Rambach- Salzbachkanals ein Betrag in Höhe von rd. 4,6 Mio. € geschätzt wurde.
 - 1.7 sich der bauliche Zustand im Salzbach, zwischen Frankfurter Straße und Am Warmen Damm, punktuell drastisch verschlechtert hat, sodass die Nutzung des Weges nur noch für Fußgänger und Radfahrer möglich ist (s. Anlage 2). Eine entsprechende Absperrung des Wegeabschnittes ist eingerichtet.
2. Es wird beschlossen, dass
 - 2.1 die Instandsetzung für den Teilabschnitt Rambach-Salzbachkanal in der Innstadt (Theater bis Bahnhof) gemäß den zeitlichen Vorgaben der einschlägigen Richtlinien (DWA A 149) zeitnah, spätestens in 2024 erfolgt, um mögliche negative Auswirkungen oder Folgen ausschließen zu können.

2.2 der erforderliche Sanierungsbetrag für die Instandsetzung des Rambach-Salzbachkanals in der Innenstadt (Warmer Damm, Wilhelmstraße) rd. 4,6 Mio. € (INS) beträgt; davon stehen 1.320.000 € im Instandhaltungsbudget 2023 zur Verfügung, ~~Der Restbetrag von 3.280.000 € ist von Dezernat II/36 zum Doppelhaushalt 2024/2025 als weiterer Bedarf (2024 = 850.000 €, 2025 = 2.430.000 €) angemeldet.~~

Zum Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von 850.000 € bei Dez II/36 zugesetzt. Der Restbetrag in Höhe von 2.430.000 € wird von Dez II/36 zum Haushalt 2025 angemeldet.

2.3 die Mittel vorab der Genehmigung des Haushaltes 2024/25 durch die Aufsichtsbehörde beauftragt und verausgabt werden können und müssen; die Instandhaltungsmittel 2023 (Kostenstelle 1300156 „SuB Gewässer“) übergeleitet werden.

(antragsgemäß Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 20.12.2023 BP 0608)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dezernat II
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock