

IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2024

Anlage 2

Kostenberechnung

über: Goerdelerstraße in Wiesbaden - Klarenthal
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle
"Anne-Frank-Straße" stadteinwärts


Kostengrundlage: Lageplan Goerdelerstraße_03 vom 14.02.2023

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	193.000 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	10.000 €
700	Baunebenkosten	22.000 €
Gesamtkosten		225.000 €

Aufgestellt: 25.04.2024


Hofmann

Geprüft: 29.04.2024


Gunkel

Gesehen: 29.04.2024


Dr. Baron

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Goerdelerstraße in Wiesbaden - Klarenthal
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Anne-Frank-Straße" stadteinwärts

KBK-Nr.	Menge	Mengen-Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzelkosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			310 Straßenkörper inkl. Einrichtungen		
215 3 10	195	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 15 cm	10,00	1.950,00
215 3 20	130	m ²	Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm	12,50	1.625,00
216 0 51	75	m	Zulage: vorh. Rand/Bordsteinanl. ausbauen	10,00	750,00
217 0 30	3	Stück	Straßenabläufe beseitigen	200,00	600,00
231 0 00	140	m ³	Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr	62,50	8.750,00
231 0 02	280	t	Zulage: Belastetes Material entsorgen	50,00	14.000,00
232 1 00	140	m ³	Bodenaushub	12,50	1.750,00
242 0 00	325	m ²	Planum herstellen	2,25	731,25
268 0 72	1	Stück	vorh. Schieber anpassen	250,00	250,00
268 0 73	2	Stück	vorh.Doppelschachtabd. anpassen/ausb.	1.250,00	2.500,00
269 0 10	5	Stück	Straßenabläufe kompl. mit Leitungen herst.	6.250,00	31.250,00
311 0 50	40	m ²	Schottertragschicht bis 20cm dick herst.	16,25	650,00
311 0 60	205	m ²	Schottertragschicht 20-30cm dick herst.	25,00	5.125,00
311 0 71	80	m ²	Schottertragschicht 45-60cm dick herst.	37,50	3.000,00
316 0 81	40	m ²	Asphalttragschicht 25 cm dick herstellen	105,00	4.200,00
318 0 00	40	m ²	Zulage: Asphalttragschicht in Handeinbau	62,50	2.500,00
331 1 00	40	m ²	Decksch.Splittmastixasph. 4 cm dick herst.	34,00	1.360,00
331 3 00	40	m ²	Zulage: Asphaltbetondecke in Handeinbau	93,75	3.750,00
336 0 00	80	m	Fugenband verlegen	10,00	800,00
341 0 01	80	m	Bituminöse Decke bis 25cm schneiden	12,50	1.000,00
361 0 30	155	m ²	B.gehwegpl. 30x30x8 lief.u.verl.inkl.Pflbett	62,50	9.687,50
361 0 33	12	m ²	Zul.:Taktiler Leitstr. (Rippenplatte)	212,50	2.550,00
361 0 40	90	m ²	B.pfla.steine 10x20x8 lief.u.verl. inkl.Pflbett	45,00	4.050,00
361 0 61	30	m ²	B.verb.st.pfl.Doppel T 10 cm liefern u.verl."	45,00	1.350,00
361 0 62	18	m ²	Sonderpflaster 8 cm liefern u.verl."	78,00	1.404,00
371 0 10	35	m	Betonbordsteine H 15x25 lief. und setzen	55,00	1.925,00
371 0 71	12	m	Betonbordsteine R 15x22 lief. und setzen	55,00	660,00
371 1 00	25	m	B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen	287,50	7.187,50
371 1 10	6	Stück	Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle	312,50	1.875,00
371 2 00	25	Stück	Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen	6,25	156,25
372 0 11	65	m	Betonrinnenplatten 15/30/10 lief. u. setzen	25,00	1.625,00
391 3 00	1	psch	Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	16.450,00	16.450,00
391 3 01	1	psch	Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung)	650,00	650,00
813 0 40	65	m	Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst.	5,00	325,00
813 1 00	2	Stück	Piktogramm Rad (1x1,3) herstellen	68,75	137,50
813 1 08	6	Stück	Aufschriften (4m)	112,50	675,00
814 0 02	30	m	Demarkieren Schmalstrich(12er)	3,75	112,50
814 0 03	18	m	Demarkieren Schmalstr. (12er unterbrochen)	5,00	90,00
814 0 10	1	Stück	Piktogramm Rad demarkieren	100,00	100,00
821 0 13	1	Stück	Verkehrszeichen liefern und setzen	250,00	250,00

Kostenberechnung

Goerdelerstraße in Wiesbaden - Klarenthal
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Anne-Frank-Straße" stadteinwärts

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
2/3/8/9			SAP-Kostengruppe 300, Straßenbau		
			320 Straßenbegleitgrün		
			Nettosumme Kostengruppe 300		137.801,50
			Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 20 % von	120.701,50	24.100,00
			Zwischensumme		161.901,50
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	161.901,50	30.800,00
			Summe Kostengruppe 300		192.701,50
			Kosten Kostengruppe 300		193.000,00

Kostenberechnung

Goerdelerstraße in Wiesbaden - Klarenthal

Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Anne-Frank-Straße" stadteinwärts

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
8			SAP-Kostengruppe 600, Beleuchtung		
841 0 60	2	Stück	Vorh. Einzelleuchten versetzen	4.000,00	8.000,00
			Nettosumme Kostengruppe 600		8.000,00
			Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von	8.000,00	1.500,00
			Summe Kostengruppe 600		9.500,00
			Kosten Kostengruppe 600		10.000,00

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

Goerdelerstraße in Wiesbaden - Klarenthal
Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestelle "Anne-Frank-Straße" stadteinwärts

Alle Ansätze dieser Kostengruppe sind gegebenenfalls inkl. MwSt.

KBK-Nr.	Menge	Mengen- Einheit	Veranschlagte Leistung oder Lieferung	Kosten je Einheit Euro	Einzel- kosten Euro
0			SAP-Kostengruppe 700, Baunebenkosten		
012 0 00	1	psch	Bauvermessung, Absteckung	650,00	650,00
021 0 00	1	psch	Baugrunduntersuchungen, -gutachten	1.000,00	1.000,00
081 0 00	1	psch	Vorbereitung der Vergabe	2.500,00	2.500,00
082 0 00	1	psch	Mitwirkung bei der Vergabe	1.000,00	1.000,00
083 0 00	1	psch	Örtliche Bauüberwachung	7.600,00	7.600,00
084 0 00	1	psch	Bauoberleitung	4.000,00	4.000,00
085 0 00	1	psch	Besondere Leistungen	2.600,00	2.600,00
088 0 00	1	psch	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	1.500,00	1.500,00
096 0 00	1	psch	Öffentlichkeitsarbeit	650,00	650,00
			Summe Kostengruppe 700		21.500,00
			Kosten Kostengruppe 700		22.000,00